

耐震性貯水槽用プレキャスト基礎

NEW!

EZ Angel

いいじい〜エンジェル

(Easy(イージー)=簡単 / いいじ(金沢弁)=いいね!)

『分割基礎で簡単施工』

- ・基礎を作るには手間がかかる
- ・養生期間がもったいない
- ・開口部を早く埋めたい
- ・人手の確保が難しい

などの悩みを
抱えていませんか??



EZ Angelで3つのメリット。

メリット1

工期短縮!

プレキャスト基礎工法なら、ベース設置から水槽設置まで2日で完了! 大幅な工期短縮を実現!

メリット2

現場作業と 管理費の削減!

工期短縮と事故リスクの低減を実現、同時に人件費や管理費などのコスト削減。

メリット3

季節・気象による 影響が少ない!

徹底管理された工場生産のため、季節や湿度に大きく影響されず、常に高品質と耐久性を確保。

プレキャスト工法で、現場の施工期間を大幅に短縮！

従来の施工



こんな不安も…

気象の影響で、掘削状態が続く…

気象の影響で大幅に工期が遅れたり、掘削状態が続きそれに伴い危険度も増します。

掘削穴の崩壊…

掘削されたままの状態での工期長期化は、近くのビル・住宅の倒壊、道路・河川の崩落などの原因にも…

掘削穴への転落…

作業員や、近くを歩行中の人、子供が遊び場にするなど、あやまって転落する危険性があります。

季節によるコンクリートの品質悪化…

雨や雪の多い時期はコンクリートが固まりにくく、品質の悪化、工期の遅れにつながります。

NEW!

EZ Angel

イージーエンジェル

耐震性貯水槽(横円筒型)用プレキャスト基礎

プレキャスト工法による現場組立式コンクリート基礎です。従来の現場打ち工法に比べ、大幅な工期短縮と事故リスクの低減を実現しました。また、プレキャスト工法ならではの高品質と耐久性を実現しました。

耐震性貯水槽
(横円筒型)

EZ Angel

再生砂

コンクリートプレート

施工手順

1



地盤づくり

2



EZ Angel設置

3



水槽設置
据付・バンド固定

4



埋め戻して完了!

基礎ベースから
水槽の設置まで **2日でフィニッシュ!!**

TAMADA

日本の地下から、世界の地下へ

タマダ株式会社

〒920-0332 石川県金沢市無量寺町八61-1
TEL 076-267-4888 FAX 076-267-5415

■ お気軽にお問い合わせください

